

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte poliklīnikas otrā stāva tualetes telpām ēkā Lielā ielā 24, Kandavā, Kandavas novadā izstrādāta pamatojoties uz Pasūtītāja ierosinājumu un savstarpēji noslēgtu līgumu par darba izpildi.

Poliklīnikas tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana

Projekta robežās ietilpst:

2. stāvs –

- **telpa Nr. 20** – priekštelpa
- **telpa Nr. 21** – priekštelpa
- **telpa Nr. 22**- tualete

Telpu numerācija pamatojoties uz ēkas tehniskās inventarizācijas lietu .

Projektā paredzēts veikt esošo telpu apdares, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un elektroapgādes komunikāciju nomaiņu . Telpu pārplānojums paredz esošo tualetes kabīņu starpsienu nojaukšanu un WC izbūvi atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Projektā paredzēts:

1.	Grīdas	Esošā grīdas demontāža līdz konstrukcijas pamatnei. Ekstrudētā putupolistirola 100mm iestrāde grīdā, Estrich betona grīdas izbūve , grīdas špaktelēšana, linoleja grīdas seguma ieklāšana. Grīdas līmeni saskaņot ar gaitenī esošo grīdas atzīmi, neveidot pakāpienus un līmeņa starpības. Grīdas seguma specifikāciju un tipu skatīt grafiskajā daļā. Jebkuru atkāpi un analoga materiāla pielietojumu saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju. Materiāla ieklāšana ar uzlocījumu līdz 10cm. Var pielietot analogus materiālus, saskaņojot izvēli ar autoruzraugu.
2.	Griesti	Vecā krāsojuma un apmetuma demontāža līdz nesošajām būvkonstrukcijām, mitrumizturīgā ģipškartona griestu izbūve, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana. Griestu apdarei jābūt izpildītai augstā kvalitātē , virsmām taisnām (izvilktām). Griestu atzīmi skatīt grafiskajā daļā. Jaunam griestu krāsojumam pielietot matētu akrila krāsu . (Nr. 3).
3.	Sienas	Visa sienu apmetuma demontāža / vecā krāsojuma demontāža līdz sienas pamatkonstrukcijai. Virsmas izvilksana un apmešana ar apmetumu , gruntēšana , špaktelēšana, krāsošana / flīzēšana. Sienu apdarei jābūt izpildītai augstā kvalitātē , virsmām taisnām (izvilktām). Jaunam sienu krāsojumam pielietot matētu akrila krāsu . (Nr. 7).
4.	Durvis	Demontēt vecās durvis. Jauna durvju vērtnu un kārbu iebūve. Finierētas iekšdurvis, atbilstoša durvju furnitūra. Durvju montāžai neizmanto putas.
5.	Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija	Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža. Jaunu ŪK komunikāciju izbūve atbilstoši telpas plānojumam, savienojumu ar esošām komunikācijām paredzot ārpus projektējamo telpu robežas (ja tas ir fiziski iespējams un neskar

		ārējos tīklus). Ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas iebūvēt grīdas konstrukcijā. Ūdensapgādei izmantot caurules, kas paredzētas dzeramajam ūdenim. Ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums.
6.	Elektroapgāde	Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un elektroinstalāciju. Izbūvēt elektroapgādi atbilstoši projekta dokumentācijai, paredzot telpas apgaismojumu, rozetes, slēdžus. Pirms elektroinstalācijas izbūves, sertificētam speciālistam apsekot esošo situāciju un konstatēt esošās elektroinstalācijas tehnisko stāvokli. Pieņemt lēmumu par elektroinstalācijas izbūves robežām kopā ar Pasūtītāju un autoruzraugu. Apgaismes ķermeņu galīgo dizainu, tā izvēli saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju, nodrošinot izvēli no vairākiem gaismas ķermeņu izvēles variantiem.
7.	Ventilācija	Esošo dabīgās ventilācijas kanālu aizbūvēt. Paredzēt jaunu ventilācijas kanālu pie tās pašas esošās skursteņa cukas.
8.	Apkure	Par radiatoru faktisko sekciju skaitu pārliecināties uz vietas objektā. Esošie čuguna radiatori- demontēt, iztīrīt, atremontēt, atjaunot krāsojumu un uzstādīt atpakaļ; Esošos apkures cauruļvadus nomainīt pret jauniem metāla cauruļvadiem, savienojot ar esošo apkures sistēmu ārpus šī projektējamo telpu robežām; Remontu paredzēt tiem radiatoriem, kas atrodas projektējamo telpu robežās. Tualetes telpā paredzēta jaunas radiatora sekcijas izbūve un pievienošanās esošajai apkures sistēmai.
9.	Santehnika	<u>Santehnika.</u> <u>WC klozetpodi.</u> <u>Sign paaugstināts pods, universāls izvads, 4/2l</u> Kods:687200081Ražotājs:Ifo Vai analogs. <u>Izlietne.Ifö izlietne 2642</u> Vai analogs. <u>Jaucējkrāns</u> Hansgrohe Logis 100 711077000 Vai analogs. Sanmezglu aprīkojumā paredzēt tualetes papīra turētāju stiprināmu pie sienas; Šķidro ziepju turētāju, papīra dvieļu turētāju un klozetpoda birsti, spoguļi, WC iekārtu aprīkojumu personām ar kustības traucējumiem. Izvēli saskaņot ar pasūtītāju vai autoruzraugu.

– Jebkuru atkāpi un analoga materiāla pielietojumu saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.

Sastādīja

Baiba Beķere