

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Telpu vienkāršotā atjaunošana **Vānes pamatskolas zēnu un meiteņu tualesu izbūvei** "Prātniekos", Vānē, Vānes pagastā, Kandavas novadā izstrādāta pamatojoties uz Kandavas novada domes izpilddirektora Egīla Dudes ierosinājumu un savstarpēji noslēgtu līgumu par darba izpildi.

Pārplānojumā ietilpst :

1. stāvs –

- zēnu tualetes
- meiteņu tualetes

Telpu plānu un telpu platības skatīt kopā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu . Pirms darbu uzsākšanas telpu izmērus pārmērīt objektā.

Projektā paredzēts veikt esošo telpu apdares, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes komunikāciju remontu un izbūvi.

Tiek veikta telpu pārplānošana. Esošajām zēnu tualetes telpām paredzēt demontēt esošas starpsienas. Telpu paredzēts sadalīt 2 telpās – priekštelpa un tualetes telpa. Jaunizbūvējamās starpsienas – ģipškartona starpsienas uz metāla karkasa ar skaņas izolācijas aizpildījumu.

Vietās kur, projekta ietvaros, komunikācijas šķērso ugunsdrošās zonas nodrošināt ugunsdrošu šķērsojumu.

Projektā paredzēts:

1.	Grīdas	<u>Sanmezgli</u> Esošās grīdas demontāzā līdz grīdas nesošajām konstrukcijām. Jaunas grīdas konstrukcijas izbūve , atbilstoši grafiskajai daļai. Vai pielietot analogus materiālus, izvēli saskaņojot ar autoruzraugu.
2.	Griesti	Projektējamās telpās izbūvēt moduļtipa piekārtos griestus, ar iebūvējamiem gaismas ķermeņiem un ventilācijas difuzoriem . Griestu izbūves augstuma atzīmes skatīt grafiskajos rasējumos.
3.	Sienas	Esošo sienu attīrīšana no vecā krāsojuma/ flīzēm, apmetuma demontāža līdz pamatkonstrukcijai. Virsmas gruntēšana izvilksana un apmešana ar apmetumu , gruntēšana , špaktelēšana, krāsošana/ flīzēšana. Jaunajam sienu krāsojumam pielietot matētu akrila krāsu paredzētu mitrām telpām . Vietās kur paredzēts sienas flīzēt iestrādāt hidroizolāciju . Sienu apdarei jābūt izpildītai augstā kvalitātē , virsmām taisnām (izvilktām). Krāsas kodus skatīt grafiskajā daļā. Flīzes saskaņot ar pasūtītāju, izvietojumu skatīt grafiskajā daļā.
4.	Durvis	Demontēt projektā uzrādītās nomaināmās durvis. Ailu sagatavošana ,izlīdzināšana . Jaunu durvju kārbu un vērtņu iebūve. Koka durvis, atbilstoša durvju furnitūra.
5.	Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija	Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža. Jaunu ŪK komunikāciju izbūve atbilstoši telpas plānojumam, savienojumu ar esošām komunikācijām . Ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas iebūvēt grīdas un sienas

		<i>konstrukcijās. Ūdensapgādei izmantot caurules, kas paredzētas dzeramajam ūdenim. <u>Ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums.</u></i>
6.	<i>Elektroapgāde</i>	<i>Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un elektroinstalāciju. Izbūvēt elektroapgādi rozetes,slēdžus un apgaismojumu saskaņojot ar pasūtītāju. Apgaismes ķermeņu galīgo dizainu, tā izvēli saskaņot ar autoruzraugu vai Pasūtītāju, nodrošinot izvēli no vairākiem gaismas ķermeņu izvēles variantiem . Elektroinstalācijas kabeļus iefrēzēt telpu sienās ,griestos .</i>
7.	<i>Ventilācija</i>	<i>Izbūvēt tualešu nosūces ventilācijas sistēmu atbilstoši ventilācijas shēmai.</i>
8.	<i>Apkure</i>	<i>Esošie radiatoru- saglabāt.</i>
9.	<i>Mēbeles un aprīkojums</i>	<i><u>Santehnika.</u> <u>WC klozetpodi .</u> WC pods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku. Vai analogs. <u>Urināli.</u> Apollo 101 vai ekvivalents, ūdens ieplūde no augšas) , dozatora krāns, hromēta pisuāra poga, noplūde izlietnei hroms, <u>Izlietne.</u> Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm ar pusķāju un jaucējkrānu . Vai analogs. <u>Jaucējkrāns</u> Hansgrohe Logis 100 711077000 Vai analogs. Sanmezglu aprīkojumā paredzēt tualetes papīra turētājus stiprināmus pie sienas .Šķidro ziepju turētāju , papīra dvieļu turētāju un klozetpoda birstes. Izvēli saskaņot ar pasūtītāju vai autoruzraugu.</i>

- *Jebkuru atkāpi un analoga materiāla pielietojumu saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.*

Sastādīja

Baiba Beķere