

VIENOŠANĀS Nr.3

par papildinājumiem un grozījumiem

2017. gada 17.maija Iepirkuma līgumā Nr. 2.1-6.2/71
„Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecība Paugu ielā 1d, Koknesē, Kokneses
pagastā, Kokneses novadā, identifikācijas Nr. KND 2017/11”

Kokneses novada Kokneses pagastā

2017. gada 16.oktobrī

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja **Daiņa Vingra** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA „VV būvnieks”**, reģistrācijas Nr. LV45403045836, valdes priekšsēdētāja **Viļņa Danča** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, noslēdz vienošanos par sekojošo:

1. Pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto 2017.gada 14.jūlija Darbu sanāksmes protokolu Nr.2 (1.pielikums) un 2017.gada 16.oktobra Aktu Nr.1 / Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma būvniecības papildus darbu izmaksas (2.pielikums), kā arī uz 2017.gada 14.jūlijā noslēgto Vienošanos Nr.1, 2017.gada 9.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 un Līguma Nr. 2.1-6.2/71 11.6 apakšpunkta nosacījumiem, Puses vienojas palielināt līguma kopējo summu par 974.53 euro (deviņi simti septiņdesmit četri euro 53 centi) bez PVN.
2. Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir uzskatāma par augstāk minētā 2017.gada 17.maija līguma Nr. 2.1-6.2/71, pielikumu un neatņemamu tā sastāvdaļu.
4. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku. Katrai Pusei - viens parakstīts vienošanās eksemplārs.

Pušu rekvizīti un paraksti


Pasūtītājs:

Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pag., Kokneses novads, LV-5113
Reģ. Nr. LV90000043494
Valsts kase, TREL22
Konts LV26TREL9803755030009

Izpildītājs:

SIA „VV būvnieks”
Jaunceltnes iela 30a-7, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101
Reģ.Nr. LV45403045836
Banka – AS Swedbank, HABALV22
Konts – LV86HABA0551042007617

 **D.Vingris**

 **V.Dancis**

SANĒMIS
Kokneses novada dome
Datums 16.10.2017.
Nr. 276/276

DARBU VADĪBAS SANĀKSME

Protokols Nr.2

Norises vieta: Kokneses novada dome

2017.gada . 14.jūlijā

Sanāksmē piedalās:

Vārds, uzvārds	Amats	Organizācija	Mob.tel.nr.	E-pasts
Ilmārs Klauzs	Izpildedirektors	Kokneses novada dome	26435216	ilmars.klauzs@koknese.lv
Rolands Šteinbergs	Būvuzraugs	SIA „IR & VS”	26516527	rolands.shteinbergs@gmail.lv
Valdis Bīķernieks	Atbildīgais būvdarbu vadītājs	SIA „VV būvnieks”	26543874	vvbuvnieks@inbox.lv
Vilnis Dancis	būvdarbu vadītājs	SIA „VV būvnieks”	26413722	vvbuvnieks@inbox.lv

Sanāksmi vada, protokolē Rolands Šteinbergs

Ziņotājs	Informācija, jautājumi	Atbildīgais, termiņš
	<u>Iepriekšējās sanāksmes protokols (komentāri, akceptēšana)</u>	
R. Šteinbergs	Apstiprināts Darba vadības protokols Nr.2	
	<u>Darbu izpilde (Būvuzņēmēja ziņojums un jautājumi)</u>	
V. Dancis	Ir izbūvēta caurteka, noņemta augu zeme, uzsākts tīrīt grāvi.	SIA „VV būvnieks”
	<u>Darba programma</u>	
R. Šteinbergs	Būvuzņēmējs jāiesniedz darba programmu ar būvdarbu veikšanas tehnoloģijas aprakstiem un precizētu būvdarbu laika grafiku. Aktuāli	SIA „VV būvnieks”
	<u>Drošība, aizsardzība un Vides jautājumi, īpašumam nodarītie bojājumi</u>	
	<u>Negadījumi vai traumas</u>	
	<u>Autoruzraudzības jautājumi</u>	
V. Dancis	(No sanāksmes 3.07.2017) Atšķiras esošās atzīmes dabā no topogrāfijā uzrādītajām uz ielas asfaltbetona seguma laukuma pieslēguma vietā.	SIA „VV būvnieks”
V. Caune	(No sanāksmes 3.07.2017) Iesniegt sertificēta mērnieka aktu par laukuma nosprašanu dabā ar augstuma atzīmēm, lai varētu koriģēt laukuma, caurteku izbūves atzīmes.	SIA „VV būvnieks”
V. Dancis	Problēmas ar augstuma atzīmju nesakritību ir atrisinātas, projekta autors veicis atzīmju korekciju.	
V. Caune	(No sanāksmes 3.07.2017) Zem nobrauktuves kabelim aizsagčaula nav paredzēta vēlams, lai tā novietojums būtu dziļāk par 1m. atzīmi zem brauktuves.	SIA „VV būvnieks”
R. Šteinbergs	Ar pasūtītāju, būvuzraudzību un autoruzraugu jāsaskaņo visi materiāli, kuri neattiecas uz konstruktīvo kārtu būvniecību, ja tie atšķiras no projekta norādījumiem. (atkritumu urnas, soliņi....)	SIA „VV būvnieks”
R. Šteinbergs	Būvdarbu veicējam autoruzraudzībai jautājumus uzdot adresējot tos būvinženierim/būvuzraugam (atbilstoši būvdarba līguma prasībām).	SIA „VV būvnieks”
	<u>Satiksmes organizācija</u>	
V. Dancis	SIA „VV būvnieks” iegādājies un uz ielas brauktuves malas izvietojis vadstatņus.	

R. Šteinbergs	Būvdarbu laikā nodrošināt, lai objektā tiek ievēroti 421 MK. Noteikumi, par darbavietas aprīkojumu uz ceļiem.	SIA „VV būvnieks”
	<u>Materiāli, pārbaudes un laboratorijas rezultāti</u>	
	<u>Darbu izpildes grafiks</u>	
R. Šteinbergs	Būvuzņēmējs jāiesniedz korigēts būvdarbu laika grafiks. Aktuāli	SIA „VV būvnieks”
	<u>Izmaiņas</u>	
R. Šteinbergs	Ja rodas, neparedzēts darbs, izmaiņas pirms darba veikšanas saskaņot.	SIA „VV būvnieks”
	<u>Pretenzijas</u>	
	<u>Darbu uzmērīšana</u>	
R. Šteinbergs	Kamēr izdarītajam darbu apjomam, nav veikts uzmērījums, un tas nav nodots un reģistrēts, būvdarbus turpināt nedrīkst.	SIA „VV būvnieks”
	<u>Pasūtītāja jautājumi, prasības, paskaidrojumi, u.c.</u>	
I. Klaužs	Perspektīvā atkritumu šķirošanas apjomi varētu palielināties un būs nepieciešama vieta papildus šķirošanas konteineriem, tādēļ pasūtītājs ierosina samazināt zaļo zonu un palielināt asfaltētā laukuma platību. Izbrauktuvi no laukuma neizbūvēt ar rādīsu, lai racionālāk tiktu izmantots asfaltētais laukums.	
R. Šteinbergs	Autoruzraudzībai izskatīt pasūtītāja priekšlikumu un veikt projekta izmaiņas autoruzraudzības kārtībā.	SIA „Vertex projekti”
	<u>Būvuzraudzības jautājumi, instrukcijas, rīkojumi u.c.</u>	
	<u>Apakšuzņēmēji</u>	
R. Šteinbergs	Visus apakšuzņēmējus reģistrēt būvdarbu žurnālā.	SIA „VV būvnieks”
	<u>Uzraudzības kapacitāte</u>	
	<u>Citi jautājumi, ieteikumi, iebildumi</u>	
	<u>Nākamā sanāksme</u>	
	31.07.2017 plkst. 9.00	

/R.Šteinbergs/

/I. Klaužs/



/V. Dancis/

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiali (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiali (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2	Zemes klāne													
2.1	Augu zemes noņemšana vidēji 40cm biezumā, transportēšana uz atbērti	m ³	9.20	0.12	7.00	0.85		2.00	2.85	1.10	7.82		18.40	26.22
2.2	Gultnes veidošana	m ³	10.18	0.25	7.00	1.75		5.20	6.95	2.55	17.82		52.94	70.76
2.3	Uzbēruma veidošana no pievestas grunts	m ³	15.20	0.10	7.00	0.70	3.80	1.95	6.45	1.52	10.64	57.76	29.64	98.04
	Kopā									5.17	36.28	57.76	100.98	195.02
3	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvas kārtas													
	Asfaltbetona seguma laukums													
3.1	Ģeotekstila Tiptex BS10 vai analoga klājuma izveide	m ²	17.00	0.03	7.00	0.21	0.44	0.08	0.73	0.51	3.57	7.48	1.36	12.41
3.2.	Salizturīgās kārtas izbūve laukumam	m ²	17.00	0.10	7.00	0.70	1.28	1.27	3.25	1.70	11.90	21.76	21.59	55.25
3.3	Ģeotekstila Triax TX 190L vai analoga klājuma izveide	m ²	17.00	0.03	7.00	0.21	2.35	0.08	2.64	0.51	3.57	39.95	1.36	44.88
3.4	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve laukumam h=15cm; (N-IV klase)	m ²	17.00	0.08	7.00	0.56	2.80	0.65	4.01	1.36	9.52	47.60	11.05	68.17
3.5	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45ps izbūve laukumam h=10cm; (N-IV klase)	m ²	17.00	0.08	7.00	0.56	1.98	0.65	3.19	1.36	9.52	33.66	11.05	54.23
	Kopā									5.44	38.08	150.45	46.41	234.94
4	Ar saistvielām saistītas konstruktīvas kārtas													

Reliņš Nr 2

Puķķerms Nr 6

4.1	Asfalta kārtas gruntēšana	m ²	13.00	0.09	7.00	0.05	1.40	0.20	2.20	1.50	52.50	72.75	15.00	140.25
4.2	Karsā asfalta dilumkārtas AC-11 surf izbūve laukumam un pievedceļa pieslēgumam, h=4cm	m ²	15.00	0.50	7.00	3.50	4.85	1.00	9.35	7.50	52.50	117.90	18.75	189.15
4.3	Karsā asfalta pamata kārtas AC-22 base izbūve laukumam un pievedceļa pieslēgumam, h=7cm	m ²	15.00	0.50	7.00	3.50	7.86	1.25	12.61	7.50	52.50	212.40	36.75	363.60
	Kopā									16.35	114.45	420.61	184.14	793.56
	Viss kopā									26.96	188.81	29.44		
									transporta izdevumi	7.00%				
									Tiešās izmaksas kopā		188.81	450.05	184.14	823.00
									Virsizdevumi	8.00%				65.84
									Būvuzņēmēja peļņa	5.00%				41.15
									Darba devēja sociālais nodoklis	23.59%				44.54
									Kopā					974.53

Nodeva :
SIA "VV būvnieks" valdes loceklis Vilnis Dancis
2017.gada.16.oktobris

Pieņēma :
Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
2017.gada.16.oktobris

Pieņēma :
Būvuzraugs Rolands Šteinbergs
2017.gada.16.oktobris